

esempio: Comune di ...
esempio: Provincia di ...

pag.

STATO AVANZAMENTO LAVORI

N. 1 A TUTTO IL 31/08/2026

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Contratto in data __/__/____ rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	12 554.13
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	2 916.63
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

[illegible]

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			9'546,54
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>			
7 A.P.sic 01	Moviere incaricato di regolare a vista il traffico stradale a senso unico alternato o di entrata /uscita di mezzi in cantiere o comunque di mantenere sgombro il raggio d'azione dei ... gli oneri per l'utilizzo di palette, bandiere, spade luminose per segnalazioni in notturno e apparatiricetrasmittenti. SOMMANO ora	10,00	40,34	403,40
8 TOS25/1_17. P05.001.AP1	Recinzioni e accessi di cantiere. Montaggio di barriera new jersey in polietilene zavorrata con acqua, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui, h.80 cm, elementi da 1 m SOMMANO cad	20,00	8,78	175,60
9 TOS25/1_17. P05.001.AP2	Recinzioni e accessi di cantiere. Noleggio di barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui, h.80 cm, elementi da 1 m SOMMANO giorni	160,00	0,63	100,80
10 TOS25/1_17. P05.001.AP3	Recinzioni e accessi di cantiere. Smontaggio di barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui, h.80 cm, elementi da 1 m SOMMANO cad	20,00	6,82	136,40
11 TOS26_17.N 05.004.001	Oggetto: NOLEGGI Uso: per OPERE PROVVISORIALI Specifiche: - allestimenti previsti nel PSC; - montati da personale esperto; - con carichi di esercizio conformi alle norme tecn ... con ruote e stabilizzatori; - piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00 Compreso: - nolo minimo 5 giorni SOMMANO giornaliero	20,00	8,95	179,00
12 TOS26_17.N 06.005.011	Oggetto: NOLEGGI Uso: per ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Conforme: Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c) Tipo: WC chimici Uso: portatile Caratteristiche: senza lavamani Compreso: noleggio mensile Compreso: servizi di pulizia e igienizzazione SOMMANO cad	1,00	193,70	193,70
13 TOS26_17.N 07.002.008	Oggetto: NOLEGGI Uso: per PROTEZIONE COLLETTIVA Conforme: Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d Tipo: SEGNALETICA / ILLUMINAZIONE Oggetto: impianto semaforico Struttura: comp ... lanterne semaforiche a tre luci a funzionamento automatico alternato Specifiche: - valutato a giorno; - provvisorio SOMMANO cad	20,00	34,69	693,80
14 TOS26_17.P 06.006.004	Oggetto: PRODOTTI Uso: per ORGANIZZAZIONE CANTIERE Conforme: Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c) Tipo: Impianto di messa a terra / protezione contro le scariche atmosf ... 0 x 50 x 5 mm; - con bandiera a 3 fori Ø 11 mm; - per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi Lunghezza (m): 2,50 SOMMANO cad	1,00	69,73	69,73
15 TOS26_17.P 07.002.001	Oggetto: PRODOTTI Uso: per PROTEZIONE COLLETTIVA Conforme: Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) Tipo: Segnaletica di sicurezza / illuminazione di sicurezza Oggetto: Lantern ... - con interruttore manuale; - alimentata in B.T. a 6 V / a batteria Conforme: - certificata CE;			
	A R I P O R T A R E			11'498,97

COMMITTENTE:
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 31/08/2026

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			11'498,97
16 TOS26_17.P 07.002.007	- UNI EN 12352:2006 Oggetto: PRODOTTI Uso: per PROTEZIONE COLLETTIVA Conforme: Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) Tipo: Segnaletica di sicurezza / illuminazione di sicurezza Oggetto: Segnale ... portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl. 2. SOMMANO cad	2,00	13,42	26,84
17 TOS26_17.P 07.003.001	Oggetto: PRODOTTI Uso: per PROTEZIONE COLLETTIVA Conforme: Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) Tipo: Attrezzature di primo soccorso Oggetto: Cassetta di pronto soccorso Caratteristiche: contenente presidi medicali Conforme: Allegato 1 - D.M. 15.7.2003 n. 389 SOMMANO cad	6,00	47,72	286,32
18 TOS26_AT. N10.013.005	Oggetto: OPERE PROVVISORIALI Posizionamento: per altezze massime 20 (m) Noleggio: mensile (salvo diversa indicazione) Compreso: (salvo diversa indicazione) - montaggio; - smont ... lcolo a firma di tecnico abilitato; Oggetto: SCALA PREFABBRICATA Smontaggio scala in tubo e giunto con pedata in legno. SOMMANO cad	1,00	109,17	109,17
19 TOS26_AT. N10.015.004	Oggetto: OPERE PROVVISORIALI Posizionamento: per altezze massime 20 (m) Noleggio: mensile (salvo diversa indicazione) Compreso: (salvo diversa indicazione) - montaggio; - smont ... co, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; escusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile SOMMANO cad	1,00	29,22	29,22
20 TOS26_PR.P 19.065.003	Oggetto: OPERE PROVVISORIALI Posizionamento: per altezze massime 20 (m) Noleggio: mensile (salvo diversa indicazione) Compreso: (salvo diversa indicazione) - montaggio; - smont ... co, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; escusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile SOMMANO cad	1,00	293,45	293,45
20 TOS26_PR.P 19.065.003	Oggetto: IMPERMEABILIZZANTI / MEMBRANE / SCHERMI Conforme: - Regolamento U.E. 305/2011; - marcatura CE; - UNI 8818:2016 SCHERMO FRENO AL VAPORE SINTETICO SOTTOTEGOLA MULTISTRATO ... 70:2015 due strati di tessuto non-tessuto in polipropilene con interposto un film in polipropilene. Classe B ≥ 145 g/m² SOMMANO m²	100,00	1,94	194,00
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALE) euro			2'891,43
	T O T A L E euro			12'437,97
	A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE:

[illegible]